

Före installation

Instruktioner för förvaring och förberedelse av CEWOOD-paneler innan installation. För mer detaljerad information, se cewood.com eller kontakta vår tekniska avdelning.

Primär inspektion

Vid leverans, kontrollera att panelerna stämmer överens med beställningen och inspektera för eventuella synliga defekter. Om du hittar några brister, kontakta omedelbart producenten eller återförsäljaren, eftersom inga krav som görs efter installation kommer att accepteras under garantin.

Förvaring

CEWOOD Akustiska paneler för inomhusbruk är tillverkade av högkvalitativ träull och cement. Det brandsäkra materialet har utmärkta akustiska och termiska egenskaper och är lämpligt för ett brett spektrum av inredningslösningar.

Panelerna behåller sina egenskaper vid en temperatur på +23 (+/- 2) °C och en relativ luftfuktighet på 50% (+/- 5%). För att säkerställa bästa egenskaper bör panelerna få anpassa sig till de omgivande förhållandena. Den optimala perioden för acklimatisering är en till två veckor. ① ②

ⓘ Panelerna måste anpassa sig till inomhusklimatet i lokalerna. Det inkluderar effekterna av uppvärmnings-/ventilations-/luftkonditioneringsystem.

Om de förvaras utomhus måste panelerna skyddas mot direkt nederbörd. Täck med presenning eller ställ under tak. Materialet bör inte förvaras utomhus under långa perioder. Förvara inte CEWOOD-paneler direkt på marken. ③

När panelerna förvaras inomhus bör förpackningsmaterialet tas bort för att undvika kondensbildning och för att säkerställa bättre acklimatisering. Utsätt inte materialet för direkt värme, fuktighet eller damm.

Innan installation bör panelerna förvaras horisontellt, på en plan och stabil yta, till exempel pallar. ④

De bästa förhållandena för acklimatisering uppnås om materialet förvaras i lager, separerade med läkt. Materialet har mycket bra fysiska egenskaper och behåller samma fuktighet och temperatur som den omgivande miljön.

Det rekommenderas inte att påbörja installationen av panelerna innan byggarbetet är klart eller strax innan uppvärmningssystemet sätts på. ⑤

Panelerna har genomgått en fullständig torkcykel under produktionsprocessen. Om de ovan nämnda instruktionerna för förvaring och acklimatisering följs korrekt, kommer det att förhindra att dimensionella förändringar av panelerna sker.

