

sLender fassaad

uurimisprojekt 2023-2025

Projekti rahastajad:

- EKA teadusfondi rahastus, “sLender fassaad – mass-kohandatav, multifunktsionaalne mahuline hoone piirdetarind“ 2023-2025.

Projekti kaasrahastaja on AS Thermory.

- E-hüpe. 2023. Masskohandatava fassaadisüsteemi konfiguraatori prototüüp. Projekt PR05014

Teostajad:

Siim Tuksam, PhD, arhitekt (EKA)

Sille Pihlak, PhD, arhitekt (EKA)

Algoritmilise Puitarhitektuuri uurimisrühm

Eesti Kunstiakadeemia

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus

EKA PAKK

Projektijuht:

Anna Tommingas (EKA PAKK)

anna.tommingas@artun.ee

www.pakk.artun.ee

Kaasatud uurimisrühmad

Bollinger+Grohmann R&D group.

Adam Orlinski, Justin Jegorel.

<https://www.bollinger-grohmann.com/en.research-and-development.html>

TalTechi puitkonstruktsioonide uurimisrühm.

Alar Just, Eero Tuhkanen


EKA PAKK uurimisassistentid:

Johannes Aasmäe

Diana Drobot

Uku Julian Tarvas

Karl Erik Miller



**EKA
PAKK**

EKA Arhitektuur ja
linnaplaneerimine

THERMORY®



Väljundid

1. Renoveerimise ökosüsteemi kaardistus (S, M, L, XL)

Uurisime, kuidas erinevad osapooled, tööriistad ja protsessid mõjutavad ruumikvaliteeti renoveerimisel eri mõõtkavades.

2. Teadmislüngad projekteerimisest ehitusse töövoos

Selgus, et süsteem on vähe standardiseeritud ja töövoog on katkendlik, mistõttu liigub info halvasti ühest etapist teise.

3. Prototüüp (S skaala)

Ehitatud näidishoone, kus testime süsteemi toimimist, et saada esmane tõestus kontseptsiooni töökindlusest.

4. Peidetud konstruktsioon (M skaala)

Mahulise renoveerimise konstruktsioon on peidetud soojustuspaneelide vahele ja võimaldab kuni 1,1 meetri pikkust konsooli ning vabalt kohandatavat välisfassaadi.

5. Ehitussüsteemi eskiis

Modulaarne ehitussüsteem, mis sobib mahuliseks renoveerimiseks ja mille osi saab tehases ette toota.

6. Renoveerimisplatvormi kontseptuaalne skeem (XL)

Arendasime välja digiplatvormi funktsionaalse skeemi, mis teeb kõigile osapooltele lihtsamaks renoveerimise kavandamise ja juhtimise, fookusega ruumi kvaliteedi tagamisel.

7. Automaatne tööriist renoveerimise simuleerimiseks + Ühendatud töövoogu prototüüp


Loodud on tarkvara, mis näitab renoveerimise lahendusi reaalajas ja võimaldab kõigil osapooltel neid kohe hinnata.

Tööprotsess seob omavahel:

- parameetrilise fassaadidisaini,
- digikaksiku keskkonnad,
- kohapealse andmete kogumise,
- projekteerimisest tootmiseni ulatuvad sammud,
- reaalajas konstruktsioonianalüüsi.

8. Materjalide otsingud

Testisime puidu rakendamist pinnakattena paneelilamutel




1

Renoveerimise ökosüsteemi kaardistus
S, M, L, XL

1

Renoveerimise ökosüsteemi kaardistus

S, M, L, XL



2

Teadmislüngad

Vähene standardiseeritus

2

Teadmislüngad projekteerimisest ehitusse töövoos
Süsteemi vähe standardiseeritus, katkendlik töövoog



Typical panel building
type 1-464
1960s



Volumetrically renovated apartment buildings
type sLender
2030s

2

Teadmislüngad projekteerimisest ehitusse töövoos
Süsteemi vähe standardiseeritus, katkendlik töövoog



EFA.357.0.90209



EFA.357.0.90210

2

Teadmislüngad projekteerimisest ehitusse töövoos Süsteemi vähe standardiseeritus, katkendlik töövoog

Välisseinte paneelide nomenklatuur:

HC-0

HC-1

HC-2

HC-3 (3A;3B;3C;3D;3-1)

HC-4

HC-5




HC-9

Sokkel:

HC-6A

HC-7


HC-8



HC-2
h2580
b2580
b210



HC-4
h2580
b210
b210



HC-6A
h1960
b180
b210


HC-7
h1960
b2580
b210

HC-8
h1960
b210
b210

HC-9
h1290
b2580
b210




React



Three.js

Interaktiivne 3D modeli
proof of concept

The screenshot shows a code editor with a dark theme. On the left, the 'EXPLORER' panel displays a file tree for a project named 'slender-facade-tailor'. The tree includes folders like 'src', 'assets', and 'node_modules', and files like 'App.jsx', 'index.css', and 'vite-env.d.ts'. The 'App.jsx' file is selected and open in the main editor. The code in 'App.jsx' defines a 'ModelGroup' function and a 'Model' function, which use 'useLoader' to load a 3D model. The 'Model' function returns a JSX element that renders the 'ModelGroup' component. The 'TERMINAL' panel at the bottom shows the command 'node -e "slender-facade-tailor"' and the output of the 'vite' command, indicating that the application is running successfully.



3

Prototüüp (S skaala)

Näidishoone

PAKK Pavilion



slender facade

Sille Pihlak, PhD, arhitekt (EKA)
Siim Tuksam, PhD, arhitekt (EKA)
Eero Tuhkanen, PhD, insener (TalTech)

Pattern buildings

Renee Puusepp, vanemteadur
(EKA)

Myceen

Siim Karro, sisearhitekt
Killu Leet, biotehnoloogia
Marleen Mäekala,
ehitusinsener (TalTech)
Germo Ausin, arhitekt

Anna Tommingas (EKA PAKK)
anna.tommingas@artun.ee
Eesti Kunstiakadeemia
Timber Architecture Research Center PAKK
www.pakk.artun.ee



PAKKu Paviljon on eksperimentaalarendus puitarhitektuurile Tallinna kesklinnas. Paviljon kombineerib endas kolme uurimisrühma käimasolevaid projekte, mille käigus kogutakse andmeid, testitakse materjale ja prototüübitakse ruumi.

9m2 paviljoni sisemus toimib näitusepinnana, mille eksponaadid on ajas vahetatavad.

sLender facade and Pattern Buildings

EKA PAKK research team

**Sille Pihlak, PhD**

Researcher & architect
Dean of the Faculty of Architecture
sLender facade research group
Founder of PAKK

**Siim Tuksam, PhD**


Researcher & architect
Head of research at the Faculty of
Architecture
sLender facade research group
Founder of PAKK

**Renee Puusepp, PhD**

Senior researcher & architect
Pattern Buildings research group
Founder of PAKK

**Anna Tommingas**

Head of EKA PAKK
Founder of PAKK

**Alar Just, PhD**

Senior researcher & professor
Fire safety
Department of Civil Engineering
and Architecture (TalTech)

**Eero Tuhkanen, PhD**

Researcher
Timber structures
Department of Civil Engineering
and Architecture (TalTech)

**Karl Erik Miller**

Research assistant
Timber Architecture Research
Center (EKA PAKK)

Myceen

research team

**Siim Karro**

Myceen co-founder
Product R&D

**Killu Leet**

Biotechnology

**Marleen Mäekala**




Civil Engineer (TalTech)

**Germo Ausin**

Architecture & Design

3 Concept

..from flesh to bones to skin



PAKK Pavilion is innovating in all 3 layers of the building: from insulation (flesh) to its construction (bones), from construction to facade (skin).

1.1 slender fassaad

A mass-customized volumetric envelope system for soviet housing stock renovation.



www.pakk.artun.ee

1.2 Pattern buildings


369 Pattern Buildings is an industrial construction system based on modular design for creating up to 7 floor wooden buildings of different typology and appearance.



www.pakk.artun.ee

1.3 Myceen

Carbon-storing insulation materials with fully automated mycelium production technologies.



www.myceen.com

3Research


sLender Facade

The Renovation Wave. By 2050 we need to renovate 14 000 apartment buildings. We need to do it fast, efficiently and by increasing the quality of the living environment.


We propose a modular facade system that can be easily configured for various projects using a specially developed digital platform.

Combined with the Digital Twin technology the reconfigurable facade system becomes a fully automated, scalable product ushering in the long awaited era of mass customisation in architecture.


We see mass renovation as an emerging market for architects using both design and process innovation developed at the timber architecture research centre PAKK in collaboration with Thermory.




The Renovation Wave.
Cumulative yearly renovation need in m2.
Source: *Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia*. TalTech, MKM. Tallinn. June 2020.




New access. A plug-in elevator and stair module with roof access





Balconies. Configurable extensions of the private domain to the outside



Roof Terrace. A terrace module is proposed as well as PV panel solutions



End Wall. The elements on the end wall can house vertical greenery and PV panels as well as provide an additional escape/access route.




CIRCULARITY

3cycle buildings are circular in multiple levels. The largest circular unit in the system is the *entire building*, as it can be dismantled, moved and reassembled on a different site, if the need occurs. Secondly, full *room modules* can be reassembled, removed or added to a building. The smallest reusable parts of the building systems are its *components*. They are designed for disassembly, allow for easy repair or upgrade and can be easily reused in differing combinations in the same or other buildings. All building components, designed based on the principles of the 3cycle system, should be recyclable and maximise the use of low-emission and bio-based materials.

The core of the building system is its design for disassembly, following the standard ISO 20887. Connections are easy to open and dismantling does not result in damage or contamination of the buildings, modules or components materials. Preserving their value keeps the materials from being dumped on landfills or burned in incineration plants and makes them more attractive for future reuse. All the materials which continue to be reused and which are circulating in the building stock save on future extractions of resources and productions of materials, thus reducing the environmental impact on climate and ecosystems. This way, 3cycle buildings can contribute to the transition towards a sustainable building sector with responsible consumption and production.

To ensure the circularity of the 3cycle system any future adaptations should be in accordance with the described circularity levels and the standard ISO 20887.




BUILDING ENVELOPE


The building envelope consists of roof and facade elements which are fixed to the *Base Modules*.

The *Exterior Facade Panels* are hung with hook plate connectors to the *End Frames* or *Upper Side Beams* of the *Base Modules*. These panels are insulated and protect against wind and rain. Windows and exterior doors are placed in them. The type of construction, thermal performance, window ratio and design can be chosen based on the project. However, the weight and structure of the panels have to be according to the limitations and positions of the hook plate connectors.

Each *Exterior Facade Panel* is a bit lower and shorter than the *Base Module* it is attached to. The resulting gaps between different *Exterior Facade Panels* in horizontal and vertical direction are required to join the vapor barrier after assembly on-site. This way, *Exterior Facade Panels* can be installed already in the factory and only lightweight *Facade Joints* have to be added on-site.

Different kinds of insulated roof constructions can be added on top of the *Base Modules*. However, in order to preserve the building's adaptability over time it is recommended to use *Roof Modules* which are based on the same 3 by 3 metres design grid as the building system. If *Roof Modules* are used which do not extend above the *Exterior Facade Panels* the latter can be dismantled or mounted independently during a building's life. In this case insulated *Roof Joints* are placed above *Exterior Facade Panels* to avoid cold bridges.





Construction industry is responsible for 50% of all used raw materials, 40% of energy consumption and 37% of CO₂ emissions. At the same time 75% of EU buildings are inefficient, the target is to renovate 35 mln houses by 2030 for carbon neutrality of buildings.

As a solution, Myceen is developing carbon-storing building materials and their large scale production technologies. As the epitome of efficiency, great unit economics and sustainability, mycelium material is a perfect example of a circular economy combining industries' leftovers with mushroom mycelium.

The main raw material can be a wide selection of organic industrial leftovers containing lignocellulose, in local (Estonian) context mainly sawdust. Mycelium binds these residues into strong and high-performing materials with various great properties (e.g. insulation properties as good as or better than those of mineral wools, acoustics, fire resistance, etc).



Mycelium acts as a glue and binds different leftovers into strong solid materials



Mycelium material can withstand heat and flame




Mycelium-based materials can be used in wide variety of applications



Circular mycelium bricks forming a partitioning wall

Focusing on rigid insulation panels that have thermal conductivity value of $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$ and a footprint of $-1\text{kg}/\text{CO}_2$ per 1kg of mycelium material, makes it a valid option for carbon-neutral architecture.

In the test pavilion Myceen's wall insulation materials will be measured with sensors. the data will be used to compare the performance and durability with conventional insulation materials. The findings will be analysed in Marleen Mäekala's (TalTech) Master's thesis.







Myceen's acoustic/insulation panels, Future Room, Museum of the Home, London

3

Prototüüp (S skaala)

Näidishoone









3

Prototüüp (S skaala)

4m Näidishoone




3

Prototüüp (S skaala)

Näidishoone





Eesti Kutselühende	PAKKu paigutamine	Tööpildid
PAKK	Site Pilek Sara Tulev Karl Erik Mäe	1.40 21.10.2024 A3 (20x40) AR-6-M01 Modulaarne hoonetehasekujund

AR-7-P06

TREPP

AR-7-P03
AR-7-P04
AR-7-P05
AR-9-P02MOODULPIIRE
EESMOODULPIIRE
TAGA

AR-7-P01

AR-6-P02

LAUDIS

AR-5-P01
AR-6-P01PIIRDEPOSTID
+HOVIDKATUSE
KONSTRUKTIOON

KULBIK

TERRASS

MOODULPIIRE 1K

AR-7-P02

Eesti Kutselühende	PAKKu paigutamine	Tööpildid
PAKK	Site Pilek Sara Tulev Karl Erik Mäe	1.40 21.10.2024 A3 (20x40) AR-6-M01 Modulaarne hoonetehasekujund




Thermory roov ja
Thermory laudis kinnituseks
naelapüss
vahele TERRAUV teip

Metalluse ja
Thermory roov kinnituseks
krugi KKT520A4

Modulaarpiirde juures kehtib
antud lõige
Kinnituseks kruvi KKT570A4

Piirdemoodul

Räästamoodul



Eest laudis





KALVASTA
TIMBER



RAIT WOOD

rothoblaas

Timberwise
FLOOR FOR LIFE

SILMAN 

BEAMLIN
ACCELERATOR

KIK ENVIRONMENTAL
INVESTMENT
CENTRE







PIJUSTER



4

Konstruktsioon (M skaala)


Peidetud struktuur, mis võimaldab
1,2 meetrist konsooli




4

Konstruktsioon (M skaala)


Peidetud struktuur



1a



1b



2a

2b

Loads:

G = Gravity

G' – SDL Decking – LL 3kN/m²

G' – Railing or Cladding 0.6 kN/ml

Q' – LL 2kN/m²Q' – LL 0,7kN/m²**Deflection Criteria:**

L/150 – vertical deflections

L/200 – vertical deflections

L/500 – horizontal deflections

Material:

S 235

For the initial step and comparison study, a vertical uniform load of 5 kN/m² was applied to all horizontal surfaces, along with a horizontal wind load of 1 kN/m².





The load hypothesis will be updated to align with local regulations and the evolving architectural design.

1a

1b


2a

2b




Offset	System 1a	System 1b	System 2a	System 2b
m	to	to	to	to
0.50	7.21	13.25	5.21	6.60
0.75	6.75	11.68	5.94	8.22
1.00	6.84	10.59	6.67	9.22
1.25	7.54	9.74	8.14	10.84
1.50	7.83	9.57	9.13	11.87
1.75	8.18	9.76	10.17	12.94
2.00	8.48	10.55	11.30	14.54
2.25	9.16	11.75	12.43	15.88
2.50	9.70	12.38	14.60	17.56
2.75	10.45	13.05	15.19	18.80
3.00	11.37	13.94	16.98	20.62

Steel Weight




Offset	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
m	pull	pull	pull	pull
0.50	0.05	0.31	1.21	2.36
0.75	0.00	0.62	2.78	5.30
1.00	0.00	0.85	4.94	9.59
1.25	0.00	1.45	7.77	14.86
1.50	0.01	2.03	11.29	21.57
1.75	0.02	3.07	15.07	28.96
2.00	0.02	4.33	19.86	38.64
2.25	0.19	5.36	24.77	49.37
2.50	0.19	6.30	31.47	58.97
2.75	0.05	7.59	37.89	73.07
3.00	0.08	7.86	45.28	85.48

Max. Horizontal Reaction, LC1




Offset	System 1a	System 1b	System 2a	System 2b
m	to	to	to	to
0.50	7.12	13.09	5.15	6.52
0.75	4.44	7.69	3.91	5.41
1.00	3.38	5.23	3.29	4.55
1.25	2.98	3.85	3.22	4.28
1.50	2.58	3.15	3.01	3.91
1.75	2.31	2.75	2.87	3.65
2.00	2.09	2.60	2.79	3.59
2.25	2.01	2.58	2.73	3.49
2.50	1.92	2.45	2.88	3.47
2.75	1.88	2.34	2.73	3.38
3.00	1.87	2.29	2.80	3.39


Steel Weight / m²

Offset	vertical	vertical	vertical	vertical
m	push	push	push	push
0.50	22.37	31.34	41.82	79.45
0.75	34.20	52.06	62.73	119.05
1.00	44.11	72.00	82.71	160.36
1.25	56.74	89.57	103.41	199.43
1.50	64.65	109.95	124.45	240.66
1.75	73.09	127.37	146.18	281.73
2.00	84.23	146.14	166.70	320.31
2.25	94.58	161.81	188.24	361.36
2.50	104.99	174.80	208.22	401.55
2.75	114.75	204.27	228.56	441.65
3.00	125.89	216.08	250.10	480.98



Max. Vertical Reaction, LC1




Design Adaptations



1. Free Axis
2. Free Corner, top
3. Free Corner, bottom or middle
4. Free Standing Shelf + Cantilever
5. Partial Population



5. Catalogue
5.3. Option L
5.3.1. "Site"




BOLLINGER + GROHMANN



Novi Zgredaj - 1.000.000.000
vrednoti od 1.000.000.000
Projektantsko-izvedbeno: Slop 1
d.d. "Vojvodina"
1.000.000.000.000
Projektant: Slop 1 d.d. P. Buzan
V.G. Kuchukov
A.G. Ruzicki, P. Poljanec / Slop 1
d.d. 1.000.000.000.000
Adres: C. Vile na 1210. Mestna
Projektantsko-izvedbeno: 1.000
Vrednoti: 1.000

32


5. Catalogue
5.4. Option XL



Wall Fixation with Anchoring
Strips of Thermal Insulation

BOLLINGER + GROHMANN


5. Catalogue
5.4. Option XL



Columns with Independent
Vertical Load-Transfer
Vertical Load Transfer
Towards Foundation

70


5. Catalogue
5.4. Option XL



Prefabricated Prefinished
Facade Panel:
* Timber Substructure
* Insulation wall
* Vapor Barrier
* Exterior Finish

BOLLINGER + GROHMANN

5. Catalogue
5.4. Option XL




BOLLINGER + GROHMANN

5. Catalogue
5.4. Option XL



Typical example of independent
exterior building structure


72



New Independent
Lightweight Structure For
Exterior Balcony & Loggia
Spaces

73


5. Catalogue
5.4. Option XL



New Independent
Lightweight Structure For
Exterior Balcony & Loggia
Spaces

BOLLINGER + GROHMANN

5. Catalogue
5.4. Option XL





Decking
Panels & Finishes


BOLLINGER + GROHMANN

74


75




New Envelope Structure



Secondary Substructure




Primary Structure



5

Ehitussüsteemi eskiis


Modulaarne, mahuline,
tehastoodetav



5


3D model

. Konfiguraatori diagrammid



5


3D mudel
. Konfiguraatori diagrammid





5


3D model


. Konfiguraatori diagrammid














5












5 3D model


4. Joonised



5 3D mudel


4. Joonised






5

3D model
4. Joonised




5 3D model

4. Joonised



5


3D mudel
4. Joonised




5 3D mudel

4. Joonised

1. Korrus





2. Korrus




5


3D model
4. Joonised















6

Renoveerimisplatvormi kontseptuaalne skeem (XL)


Digiplatvormi prototüüp renoveerimise kavandamiseks ja juhtimiseks, fookusega ruumi kvaliteedi tagamisel.

Renoveerimisplatvormi kontseptuaalne skeem (XL)

6

Renoveerimisplatvormi kontseptuaalne skeem (XL)
Digiplatvormi prototüüp renoveerimise
kavandamiseks ja juhtimiseks, fookusega ruumi
kvaliteedi tagamisel.

1.
- Visualiseerida korteriühistutele
rekonstrueerimise võimalusi
kasutajasõbraliku konfiguraatori abil.
2.
- Ligikaudne **maksumuse** kalkulatsioon.
3.
- Ligikaudne **energia bilanss**
4.
- Toetada **naabruskonna rekonstrueerimist**
5.
- Toetada **avaliku ruumi** kvaliteeti
6.
- Kaasata **arhitekte suuremal määral**



7

Simulatsiooni tööriist

+ühendatud töövooprototüüp


Renoveerimise lahendused reaalajas

TEHNILINE LAHENDUS VIDEO


Ühendatud töövoo prototüüp


Tööprotsess seob omavahel:

- parameetrilise fassaadidisaini,
- digikaksiku keskkonnad,
- kohapealse andmete kogumise,
- projekteerimisest tootmiseni ulatuvad sammud,
- reaalarajas konstruktsioonianalüüsi.



TEHNILINE LAHENDUS - HOONE





Simulatsiooni tööriist


Renoveerimise lahendused reaalajas

Parameetrid (kogu mikrorajooni peale)
Parameters (for the whole microdistrict)

Korterite arv, muutus
No. of apartments, after 480

Ühe korteri pindala, muutus
One apartment area, after 30.8 - 57.1 m²

Lisatav kogukondlik pindala
Sqm. of added communal space 4500 m²




Parameetrid (kogu mikrorajooni peale)
Parameters (for the whole microdistrict)

Korterite arv, muutus
No. of apartments, after 480

Ühe korteri pindala, muutus
One apartment area, after 30.8 - 57.1 m²

Lisatav kogukondlik pindala
Added communal space area 7300 m²




Parameetrid (kogu mikrorajooni peale)
Parameters (for the whole microdistrict)

Korterite arv, muutus
No. of apartments, after 480

Ühe korteri pindala, muutus
One apartment area, after 30.8 - 57.1 m², 35 - 72 m²

Lisatav kogukondlik pindala
Added communal space area 494 m²




Parameetrid (kogu rajooni peale)
Parameters (for the whole microdistrict)

Koorterite arv, muutus:
No. of apartments, after 480

Ühe korteri pindala, muutus:
One apartment area, after 34-59.8 m²

Lisatav kogukondlik pindala:
Sqm. of added communal space 3287.5 m²





Materiaalsus

Kontrastid ja testimine


8

Materiaalsus

Kontrastid ja testimine



References



3d model



Prototype



*Thermory laudise paigaldamine Annelinna fassaadile.
Sügis 2023. BuildEST LIFE IP*




PAKKu paviljon

8

Materiaalsus

Kontrastid ja testimine





Materiaalsus

Kontrastid ja testimine

Myceeni visioon ehitussektori jalajälje vähendamisel põhineb uudsel biofabrikatsiooni tehnoloogial, kus **seeneniidistikuga seotud tööstusjäägid, nagu saepuru, muudetakse biokomposiitideks, mida saab kasutada ehitusmaterjalidena.**

Uurimuse partnerid

Uniflex Systems (Neeme Takis)


TalTech (T. Kalamees, A. Ruus, M. Mäekala)



JÄRELDUS nr 1

Mükokomposiitmaterjalil on võrreldavad soojusomadused traditsiooniliste soojustusmaterjalidega


- Konstruktsiooni eri kihtide temperatuuri andmed omistavad mükokomposiidile sarnaseid omadusi enimlevinud, puitkarkassiga kergtarindi soojustuslahendustega võrreldes.



Joonis 3.11 Välisseina 2 (VS2) temperatuurid erinevates kihtides

JÄRELDUS nr 2**Mükokomposiitmaterjalid
reageerivad temperatuuri
muutustele stabiilsemalt**

- Seega on mükokomposiidil võrreldes mineraal- või puitkiudvillaga paremad omadused stabiilse sisekliima loomiseks, arvestades ööpäevaseid temperatuuri amplituude







Joonis 3.18 18.veebruar 2025 VS2 temperatuurid aurutõkke ja soojustuse vahelises kihis

JÄRELDUS nr 3

Konstruksioonis ei esinenud kondenseerumisriski puudus hallituskasvu tõenäosus

- Kondensatsiooni- ja hallitusriski konstruksiooni tundlikumates piirkondades oli mükokomposiitmaterjali puhul madalam kui mineraal- või puitkiudvillal.

Lower Mould Risk



slender facade

Structural concept

Design tools

Digital tools

Prototyping




[S]

Prototype

PAKK Pavilion

*Physical built demonstrator
in Tallinn, showcasing
detailing, connections to
structure and spatial
experiences*



[M]

Chunk

3D vertical sample of
combined structures

*Exemplary vertical cut out of
the old and new structure*



[L]

Building

3D example of
volumetrically renovated
panel building


Visualisations of the building



[XL]

Neighbourhood

Design studio projects
*Studentwork of
neighbourhood based
renovation and volumetric
reconstruction*



2023

Slenderhood. Mahulise ja naabruskonnapõhise renoveerimise vestlusõhtu

<https://kultuur.postimees.ee/7786929/otseulekanne-renoveerimine-kuidas-avoida-eelmise-sajandi-magede-vigu>





Kommunikatsioonitegevused
Kogukonnaõhtud




2024

sLenderBlock : Mahulise ja naabruskonnapõhise renoveerimise
diskussiooniõhtu

<https://kultuur.postimees.ee/8033321/renoveerimismaraton-hada-hrustsovkadega-isegi-sellest-hoonetuubist-saab-asja-ruumilise-renoveerimisega>







2025

Renoveerimisteemaline kogukonnaõhtu “Kuidas edasi?”


<https://kultuur.postimees.ee/8339625/otseulekanne-volkswagen-passat-i-loogika-jargi-saab-hakata-kortermaju-renoveerima>



2023

Tudengitöödenäitus

sLenderHood : Mahuline ja naabruskonnapõhine renoveerimine





2024

Tudengitöödenäitus

sLenderBlock : Mahuline ja naabruskonnapõhine renoveerimine



2024

Tudengitöödenäitus RUUMI(line) RENOVEERIMINE




9 Kommunikatsioonitegevused

Esinemised



SPEAKER
Thermory Design Talks



Munich, May 15th | Vienna, May 16th

Dr. Silje Pihlak

„Visions for introducing timber in renovation wave — from volumetric retrofitting to neighbourhood scale reconstruction.”

2024 Thermory Design Talks

Sille Pihlak





2023 Ehituse e-hüppe kogukonna inspiratsiooniõhtu
Masskohandatava fassaadisüsteemi konfiguraatori prototüüp
Siim Tuksam



Kuidas edasi?


Renoveerimine...

Ei ole ainult inseneeria, vaid mikstuur
insenertehnilistest lahendustest,
digiteadustest, humanitariast ja
sotsiaalteadustest



P/reFAB

Integrative design of prefabricated construction systems for increased architectural quality in retrofit and adaptive reuse



EKA
PAKK



THERMORY®